



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: PRÓPRIO: PISO EXTERNO CAMARA DE VEREADORES

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017)

DATA: 12/06/2017

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL - PR

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS KIYOSHU YAMAZAKI

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO:

COORDENADAS:

ART Nº:

REG. CREA: CREA PR-81.408/D



ANEXO 10 - TP 01/2017 - CMLS

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO TOTAL BDI 24,87% (R\$)
1		REFORMA PISOS/MUROS CAMARA DE VEREADORES									
	87694	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	233,50	66,31	16,93	83,24	15.483,39	3.953,16	19.436,54	24.270,41
	85375	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	20,50	4,18	8,62	12,80	85,69	176,71	262,40	327,66
	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,31	230,54	254,53	485,07	302,47	333,94	636,41	794,69
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,25	363,50	180,24	543,74	91,60	45,42	137,02	171,10
	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	8,00	19,72	27,66	47,38	157,76	221,28	379,04	473,31
	74007/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	14,40	12,82	13,48	26,30	184,61	194,11	378,72	472,91
	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,45	318,61	133,10	451,71	461,98	193,00	654,98	817,87
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,20	249,95	57,77	307,72	299,94	69,32	369,26	461,09
	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,88	50,53	71,16	121,69	802,42	1.130,02	1.932,44	2.413,04
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,88	1,74	1,63	3,37	27,63	25,88	53,52	66,83
	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	15,88	12,64	11,23	23,87	200,72	178,33	379,06	473,33
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,15	4,33	4,47	8,80	30,96	31,96	62,92	78,57
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	23,03	7,49	3,59	11,08	172,49	82,68	255,17	318,63
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	23,03	1,18	0,74	1,92	27,18	17,04	44,22	55,22
TOTAL								18.328,84	6.652,85	24.981,70	31.194,65
TOTAL COM BDI - 24,87%								31.194,65			

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



