



MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

SERVIÇOS EXTERNOS CÂMARA DE VEREADORES LARANJEIRAS DO SUL- PARANÁ

M E M O R I A L D E S C R I T I V O

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos serviços de engenharia civil na modalidade de CONSTRUÇÃO CIVIL para REGULARIZAÇÃO DE PISO EXTERNO, município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, com as especificações seguintes.

Este memorial descritivo estabelece as condições técnicas de fornecimento de materiais e mão de obra por parte da PROPONENTE para a perfeita execução, dentro da BOA TÉCNICA, da obra de **REGULARIZAÇÃO DO PISO EXTERNO, REVESTIMENTOS/PINTURA DE MUROS, CALÇADA EXTERNA, REMOÇÃO DE BLOKRET, CONTENÇÃO COM VIGAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS DA CÂMARA DE VEREADORES - LARANJEIRAS DO SUL-PARANÁ**

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 Será através de locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas e nivelamento com equipamento para regularização correta do piso.
- 1.2 Locação da reconstrução de muro e calçada deverá ser locada através de linhas, de acordo com esquadro existente.
- 1.3 Remoção de piso blokret, para execução de camada de piso, conforme local indicado em projeto.

2 - PISOS

PREPARAÇÃO:- PISO CIMENTADO

Todas as superfícies externas serão niveladas e limpadas para receber o piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), acabamento rústico com espessura média de 5,00cm preparado manualmente.

Execução de passeio conforme indicação em projeto.

3 - MUROS

Todas as superfícies dos muros serão corrigidas com massa e lixada para receber os revestimentos e pintura.

Os muros receberão os serviços de fundo selador e pintura com tinta texturizada.

Será executado vigas em concreto armado com estacas para conter a erosão na parte de baixo dos muros.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Sec. De Infra-Estrutura, Planejamento e Assuntos da Indústria e Comércio
CNPJ 76205970/0001-95 – FONE (42)3635-8127 – FAX 0XX(42)3635-1231
Praça Rui Barbosa, Nº 01-CENTRO– CEP 85304-000



Será executado levantamento de alvenaria de tijolos 6 furos no sistema de 1vez para nivelamento dos canteiros.

4 - LIMPEZA GERAL:

No término da obra deverá ser efetuada a limpeza geral e a desmobilização, sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso.

Laranjeiras do Sul, 12 de junho de 2.017.

Lucas Kiyoshi Yamazaki

Engenheiro Civil - CREA 81.408/D-PR
Departamento de Engenharia